	Åtgärdsnivå	Mängd	Enhet	à pris	Kostnad	Intervall, år	Föreg. år	Nästa år	Årlig avsättning	Kostnad 2018	Kostnad 2019	Kostnad 2020	Kostnad 2021	Kostnad 2022	Kostnad 2023	Kostnad 2024	Kostnad 2025	Kostnad 2026	Kostnad 2027	Kostnad 2028	Kostnad 2029	Kostnad 2030	Kostnad 2031	Kostnad 2032	Kostnad 2033	Kostnad 2034	Kostnad 2035	Kostnad 2036	Kostnad 2037	Kostnad 2038	Kostnad 2039	Kostnad 2040	Kostnad 2041	Kostnad 2042	Kostnad 2043	Kostnad 2044	Kostnad 2045	Kostnad 2046	Kostnad 2047	Kostnad 2048	Kostnad 2049
1	**Tak**																																							
	Takpåtär bandtäckt, byte 100 % av ytan	550	m²	2,000	1,100,000	40	2017	2,057	27,500																		440,000													
	Takpåtär galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning	550	m²	800	440,000	20	2017	2,037	22,000																																
	Takdetaljer samtliga, byte stor omfattning	550	m²	600	330,000	40	2017	2,057	8,250																																
	Takdetaljer samtliga, måln. stor omfattn.	550	m²	300	165,000	10	2017	2,027	16,500										165,000										165,000										165,000		
	Värmekabel hårdgjorda ytor, byte	120	m	660	79,200	20	2017	2,037	3,960																				79,200												
2	**Fasad**																																							
	Dränering	100	lpm	10,000	1,000,000	30		2024	33,333							1,000,000																								
	Slätputs, ompuss/ning 100 % av ytan	1,500	m²	1,800	2,700,000	25	2017	2,042	108,000																								2,700,000							
	Fasadtvätt, putsfasad	1,500	m²	274	411,000	15	2017	2,032	27,400															411,000														411,000		
	Sockel betong, lagning	100	m	500	50,000	25	2017	2,042	2,000																								50,000							
	Stuprör	30	m	450	13,500	10	2017	2,027	1,350										13,500										13,500										13,500		
3	**Fönster**																																							
	Trätrösster 2-glas 1-luft helrenovering	90	st	3,400	306,000	20	-	2020	15,300	100,000		306,000																			306,000										
	Trätfönster 2-glas 1-luft strykning utsida och mellan	90	st	1,200	108,000	10	-	2020	10,800			108,000										108,000									108,000										
4	**Balkong**																																							
	Balkong betong,byte. Utanpåliggande	35	st	55,000	1,925,000	40	2017	2,057	48,125																																
	Balkong betong, renov. utanpåliggande	35	st	15,000	525,000	20	2017	2,037	26,250																				525,000												
5	**Mark**																																							
	Justering av marksten	300	m²	150	45,000	25	-	2025	1,800								45,000																								
	Brunnar, byte dagvattenbrunn	2	st	10,730	21,460	40	-	2030	537														21,460																		
6	**Värme**																																							
	Fjärrvärme, abonnentcentral	1	st	250,000	250,000	25	-	2018	10,000		250,000																							250,000						
	Radiatorer, byte ventiler	50	st	4,130	205,500	25	-	2018	8,220		205,500																							205,500						
	Reglerventiler, värme, injustering	50	st	520	26,000	25	-	2020	1,040			26,000																									26,000				
7	**Vatten & Avlopp**																																							
	Stammar, byte	50	st	200,000	10,000,000	50	2007	2,057	200,000																																
	Avloppsledningar, rensning, spillvattenledning	250	m	300	75,000	10	-	2021	7,500				75,000										75,000									75,000									
	Avloppsledningar, rensning, dagvattenledning	200	m	300	60,000	10	-	2021	6,000				60,000										60,000									60,000									
8	**Ventilation**																																							
	Rensning verdkanaler, självdrag	2,300	m²	30	69,000	15	2007	2020	4,600			69,000																69,000													
9	**Hiss**																																							
	Hissar komplett, byte linhiss	2	st	700,000	1,400,000	40	-	2050	35,000																																
	Hisskorgar, byte innredning, personhiss	2	st	60,000	120,000	20	-	2022	6,000					120,000																				120,000							
	Byte av hisslina	2	st	40,000	80,000	10	-	2022	8,000					80,000										80,000										80,000							
12	**Trapphus**																																							
	Trapphus , helmålning	250	m²	1,000	250,000	20		2023	12,500		250,000																							250,000						
	Entrépartl trä, komplett byte	2	st	40,000	80,000	40	2007	2037	2,000																				80,000											
	Entrépartl underhåll	2	st	15,000	30,000	20	2007	2018	1,500	30,000																				30,000										
	Entré/Trapphus , byte elinstallationer led	250	m²	960	240,000	20	2007	2027	12,000										240,000																				240,000		
13	**Tvättstuga**																																							
	Tvättstuga. Helrenovering	30	m²	10,000	300,000	25	-	2019	12,000																												300,000				
	Tvättstuga, helmålning	30	m²	7,710	231,300	15	-	2019	15,420																	231,300														231,300
	Tvättmaskiner, byte	3	st	57,470	172,410	15	-	2019	11,494		172,410															172,410														172,410
	Torksumlare, byte	2	st	54,730	109,460	15	-	2019	7,297		109,460															109,460														109,460
	Torkskåp, byte	1	st	31,210	31,210	15	-	2019	2,081		31,210															31,210														31,210
13	**Ventilation**																																							
	OVK	1	st	30,000	30,000	6	2015	2,021	5,000										30,000						30,000					30,000						30,000				
	Rensning verdkanaler, självdrag	1	st	50,000	50,000	12	-	2,021	4,167				50,000																												
13	**Övrigt**																																							
	Stambyte el	50	st	20,000	1,000,000	50	-	2022	20,000					1,000,000				1,000,000						1,000,000						1,000,000										
	Årlig avsättning Underhållskostnader (kr)								744,900	130,000	1,018,580	509,000	215,000	1,200,000	0	1,000,000	45,000	1,000,000	448,500	0	0	129,460	195,000	1,491,000	30,000	544,380	69,000	0	1,302,700	1,030,000	30,000	414,000	135,000	2,950,000	705,500	300,000	56,000	0	829,500	0	544,380